

MASSAR - AUSSTELLUNGSPOOL D-Line Linear 745 MODELLJAHR 2022



UNSER ANGEBOT BESTEHT AUS:

RivieraPool D-Line Linear 745 Einstückbecken - 7,40 x 3,70 x 1,50 m in Papyrus, Stufen silbergrau abgesetzt inkl. Ausstattungspaket (GFK-Blende papyrus): 2 Einlaufdüsen, 1 Scheinwerfer LED warmweiß, 1 seitlicher Ansaugfitting, 1 Antiwirbeldeckel, 1 Skimmer - inkl. Montage.

Abdeckung: Rollladenabdeckung mit Integra 2-13 Rollladenschacht, verlängert das Becken um 48 cm. Inkl. Aufrollvorrichtung und Profile in Polycarbonat Solar.

Technik: Grünbeck Sand-Filteranlage GENO-mat F 600 H, WS, inkl. GFK-Filterbehälter, Umwälzpumpe, Einhebel-Zentralsteuerung, mit Manometer 0 - 2,5 bar, inkl. Filterfüllung Quarzkies Körnung 0,4 - 0,8 mm - inkl. Montage

Planung: Koordination der beteiligten Gewerke, Projektleitung, Erstellung der erforderlichen Pläne.

Montage: Montage der Beckeneinbauteile sowie der Verrohrung des Beckens und der Leitungsführung im Graben. Rohrleitung ohne Drainage inkl. aller Saug- und Druckleitungen mit Kugelhähnen bis 10 m Entfernung inkl. kompletter Montage.

Elektroinstallation: Elektromaterial für die interne Verkabelung der vorstehenden Geräte ohne Unterverteilung. Gebrauchsfertige Elektroverkabelung der vorstehenden Materialien. Elektrounterverteilung bauseits.

Montagematerial: Rohrleitungen ohne Drainage inkl. aller Saug- und Druckleitungen mit Kugelhähnen, Elektromaterial für die interne Verkabelung der vorstehenden Geräte ohne Unterverteilung.

Weitere Leistungen: Verspannen und Sichern des Beckens während der Bauphase mit Baubetreuung. Reinigen des Beckens nach Beendigung der Baumaßnahme, Becken mit bauseitigem Wasser füllen und in Betrieb nehmen.

Transportkosten: Beförderung innerhalb BRD bis zur befahrbaren Grundstücksgrenze, inkl. ggf. Nutzung des Bordkrans zur Einbringung des Beckens
Achtung: Krangstellung erfolgt bauseits.

AUSSTELLUNGSSTÜCK: 59.850,- € inkl. MwSt.

Inkl.
Desinfektions-
Paket

Allgemeine Hinweise: Die Montagekosten sind bis 50 km Entfernung vom Standort der MASSAR Koblenz GmbH enthalten, bei größerer Entfernung können Mehrkosten entstehen. Wir setzen voraus, dass die Baugrube frei von aufstauendem Sickerwasser ist und dass auch kein drückendes Grundwasser vorhanden ist. **Bauseitige Arbeiten:** Die Montage versteht sich als betriebsfertig, jedoch ohne: alle Bauarbeiten, z.B. Erdaushub der Baugrube und Planierungsarbeiten, Betonbodenplatte, sämtliche Stemm- und Putzarbeiten soweit notwendig, Betonarbeiten für Schwimmbecken, Hauseinführungen und deren Abdichtung. Notwendige Rohrgräben werden bauseits erstellt und nach Installation bauseits wieder geschlossen. Elektro-Zuleitungsarbeiten, Schaltschrank inkl. der notwendigen Sicherungsautomaten bzw. FI-Absicherungen, Übergabe der bauseitigen Zuleitungen an unseren Schnittstellen der einzelnen Schaltkästen. Anschluss der Versorgungsleitungen für Wasser an unseren Schnittstellen, laut Installationsplan. Beckenrandsteine und deren Verlegung sowie die Silikonabdichtung per dauerelastischer Fuge.

Preisanpassung und Irrtümer vorbehalten. Bilder können Sonderausstattungen enthalten.